

**CONSORZIO
BIM
TALORO**



LO SVILUPPO PER FILO E PER SEGNO

**COMUNE
DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO**



***INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' COMUNALE***

***PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO***

***COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO***

IL PROGETTISTA:

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

IL PRESIDENTE:

Geom. Antonio Rana

Ing. Massimo Soru

Prof. Francesco Noli



Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 03/11/2016

IL TECNICO
Geom. Antonio Rana

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 D.0001.0001. 0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 5, eseguita a tutta sezione, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA MAZZINI					2'375,20		
	SOMMANO m2					2'375,20	2,80	6'650,56
2 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA. ASCIUTTI O BAGNATI, PROVENIENTI DAGLI SCAVI, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto VIA MAZZINI	2375,20			0,050	118,76		
	SOMMANO m3					118,76	4,35	516,61
3 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL MATERIALE DI RISULTA proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto VIA MAZZINI	118,76			1,200	142,51		
	SOMMANO t					142,51	8,22	1'171,43
4 D.0001.0003. 0021	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ne bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. VIA MAZZINI SP 29	2375,20 9040,65			0,030 0,030	71,26 271,22		
	SOMMANO m3					342,48	151,79	51'985,04
5 D.0000.0000. 0001	REALIZZAZIONE DI MESSA IN QUOTA DI POZZETTI ESISTENTI, comprendente le seguenti lavorazioni: - la rimozione e consegna all'Amministrazione del chiusino del pozzetto; - la messa i ... o e/o con mezzi meccanici ed il successivo reinterro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. VIA MAZZINI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	100,00	1'000,00
6 D.0000.0000. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE, prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata, costituito da telaio di forma quadrata sia al ... ro per rendere l'opera completa: classe di carrabilità C250 dimensioni esterne telaio 750 x750 mm. luce netta cm. 60x60 VIA MAZZINI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	224,00	2'240,00
7 D.0001.0003. 0074	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo sca- vo per ... e i collari c fissaggio palo-cartello in allu- minio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60 DIREZIONE CONSENTITA DIVIETO DI TRANSITO FERMARSI E DARE PRECEDENZA					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	182,91	548,73
	A R I P O R T A R E							64'112,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'112,37
8 D.0001.0003. 0078	SEGALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il bloc- co d ... ollari di fissaggio palo- cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato DARE PRECEDENZA INTERSEZIONE CON PRECEDENZA					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	168,61	337,22
9 D.0001.0003. 0093	DISPOSITIVO RIFRANGENTE DA COLLOCARSI SU BARRIERE DI SICUREZZA TIPO GUARD-RAIL, costituiti da bi-catadiottro supportato da elemento in lamiera, zincato e opportunamente sagomato, c ... comprensivo del materiale per il fissaggio, e di quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SP 29					184,00		
	SOMMANO cad					184,00	2,22	408,48
10 D.0001.0003. 0093	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE E/O TRATTEGATE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SP 29	3,00	1472,15			4'416,45		
	SOMMANO m					4'416,45	1,90	8'391,26
11 D.0001.0003. 0107	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici .. rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq ARRESTO STOP *(par.ug.=2*4,40) PRECEDENZA DIREZIONE CONSENSITA DIREZIONE CONSENSITA 3.85	8,80				8,10 8,80 5,40 2,15 3,00 3,00		
	SOMMANO m2					30,45	21,73	661,68
12 D.0001.0001. 0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA SA HOSTA VIA MAZZINI	1,00 1,00	5,00 6,50			5,00 6,50		
	SOMMANO m					11,50	0,97	11,16
13 D.0001.0001. 0002	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO VIA MAZZINI	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	1,18	2,36
14 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina VIA SA HOSTA VIA MAZZINI	1,00 1,00	5,00 11,30	1,000 1,000	2,000 2,000	10,00 22,60		
	SOMMANO m3					32,60	9,31	303,51
	A R I P O R T A R E							74'228,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'228,04
15 D.0012.0006. 0004	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA O APERTURA IN BRECCIA DI STRUTTURA IN C.A., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome presta- bilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gl ... fettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE VIA SA HOSTA	1,00	1,00	1,000	0,400	0,40		
	SOMMANO m3					0,40	341,80	136,72
16 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA. ASCIUTTI O BAGNATI, PROVENIENTI DAGLI SCAVI, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto VIA SA HOSTA TAGLIO PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA SA HOSTA SCAVO SEZIONE OBBLIGATA VIA SA HOSTA TAGLIO STRUTTURA IN C.A. VIA MAZZINI TAGLIO PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA MAZZINI TAGLIO PAVIMENTAZIONE CLS NON ARMATO VIA MAZZINI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA					1,00 10,00 0,40 1,30 0,40 22,60		
	SOMMANO m3					35,70	4,35	155,30
17 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL MATERIALE DI RISULTA proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto VIA SA HOSTA VIA MAZZINI					22,80 48,60		
	SOMMANO t					71,40	8,22	586,91
18 D.0003.0014. 0008	TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio- femmina, per condotte a sviluppo su- borizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza ... za effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.600 mm, spessore 50 mm, peso 220 kg VIA SA HOSTA		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	84,59	422,95
19 D.0003.0015. 0005	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative (marchiatura ad interistanza non superiore al metro) de ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 250 VIA MAZZINI		9,60			9,60		
	SOMMANO m					9,60	29,68	284,93
20 D.0003.0017. 0012	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello ... a con gradini in ferro tondo FI 22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solament lo scavo e il rinterro VIA SA HOSTA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,12	807,12
21 D.0003.0016. 0016	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature ... 0x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=8 cm VIA MAZZINI					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		76'621,97

[illegible]